Kostenermittlungen :

A.: OV – Straße 69, Küsten – Reitze :

Länge : 1.756 m, Breite i.M. : 3,00 m

Besonderheiten : 8 scharfe Kurven mit Verbreiterungsflächen, Abbrüche der Verbreiterung links, z.T. Vermörtelungsflächen in der Unterlage

Profilmaterial ca. 80 – 100 kg/m² erforderlich, Überzug 8 cm Asphalttragschicht und 3 cm Asphaltbetondeckschicht (70 kg/m²).

Gesamtkosten ca. 173.500,-- €
==========

B.: OV – Straße C14, K 24 - Lefitz :

Länge : 511 m, Breite i.M. : 3,15 m

Besonderheiten : 1 scharfe Kurve mit Verbreiterungsflächen, Abbrüche der Randstreifen beidseitig, Starke Längsrinnen, z.T. mit Durchbrüchen

Profilmaterial ca. 100 – 125 kg/m² erforderlich, Überzug 6 cm Asphalttragschicht und 3 cm Asphaltbetondeckschicht (70 kg/m²).

Gesamtkosten ca. 50.300,-- €
==========

C.: OV – Straße C15, Lefitz - Schlannau :

Länge : 1.925 m, Breite i.M. : 3,10 m

Besonderheiten : Abbrüche der Randstreifen beidseitig, Starke Längsrinnen, z.T. mit Durchbrüchen, Vorhandener Asphalt hoch PAK – haltig, diverse punktförmige Wurzelaufbrüche von Kiefern, Hoher Totholzanteil über der Fahrbahn im Waldbereich, Längsgefälle 5,5 % bis 6,0 % im Waldbereich (beschildern)

Profilmaterial ca. 125 kg/m² erforderlich, Überzug 8 cm Asphalttragschicht und 3 cm Asphaltbetondeckschicht (70 kg/m²).

Gesamtkosten ca. 198.800,-- €
==========

D.: OV – Straße C07, Quartzau - Reddereitz :

Länge : 2.940 m, Breite i.M. : 3,00 m

Besonderheiten : Abbrüche der Randstreifen beidseitig, Sehr starke Längsrinnen, z.T. mit Durchbrüchen, Vorhandener Asphalt PAK – haltig, diverse punktförmige Einzeldurchbrüche infolge Wassereluationen aus dem Untergrund

Profilmaterial ca. 140 kg/m² erforderlich, Überzug 8 cm Asphalttragschicht und 3 cm Asphaltbetondeckschicht (70 kg/m²).

Gesamtkosten ca. 338.100,-- €
==========

E.: OV – Straße C08, K 23 - Quartzau :

Länge : 1.380 m, Breite i.M. : 3,00 m

Besonderheiten : Abbrüche der Randstreifen vorwiegend links, starke Längsrinnen, z.T. mit Durchbrüchen, Vorhandener Asphalt PAK – haltig, einige punktförmige Einzeldurchbrüche infolge Wassereluationen aus dem Untergrund

Profilmaterial ca. 125 kg/m² erforderlich, Überzug 8 cm Asphalttragschicht und 3 cm Asphaltbetondeckschicht (70 kg/m²).

Gesamtkosten ca. 144.900,-- €
==========

F.: OV – Straße C36 : K 41 – Banzau :

Länge : 575 m, Breite i.M. : 3,00 m

Besonderheiten : Abbrüche der Randstreifen, Starke Längsrinnen, z.T. mit Durchbrüchen, Starke Längsrinnen, z.T. mit Durchbrüchen, z.T. Vermörtelungsflächen in der Unterlage

Profilmaterial ca. 100 kg/m² erforderlich, Überzug 8 cm Asphalttragschicht und 3 cm Asphaltbetondeckschicht (70 kg/m²).

Gesamtkosten ca. 60.400,-- €
==========

