


Kostenermittlung

**Stadt Lüchow (Wendland)
 Erneuerung der Asphaltbetondeckschicht in der Straße „Amselsteig“
 Maßnahmen laut anliegender Skizze**

| Pos. | Menge | Kurztext der Leistung | EP (€) | GP (€) |
|---------------------|-----------------------|---|----------|-----------|
| 1 | 1 | Baustelleneinrichtung und -räumung | pauschal | 1.600,00 |
| 2 | 425,-- m ² | Vorhandene Deckschicht 2 - 4 cm tief fräsen | 4,50 | 1.912,50 |
| 3 | 60,-- m ² | Mehrtiefe 8 cm fräsen Streifenbreite 1,60 m | 6,00 | 360,00 |
| 4 | 12,-- t | Asphalttragschicht AC 16 TN liefern und zur Profilierung der Flächen teils von Hand einbauen | 98,00 | 1.104,00 |
| 5 | 485,-- m ² | Haftkleber 0,30 kg/m ² anspritzen | 0,48 | 232,80 |
| 6 | 425,-- m ² | Asphaltbetondeckschicht AC 8 DL, Bm. 160/220, BmG 6,6 M.-%, Mischgut ohne Asphaltgranulat und reduziertem Feinsplitt liefern und mit 75 kg/m ² (ca. 3 cm) einbauen | 11,25 | 4.781,25 |
| 7 | 18,-- t | Asphaltbeton wie in Pos. 6 beschrieben liefern und zur Profilierung einbauen, Mehreinbaumengen der Pos. 6 | 148,00 | 2.664,00 |
| 8 | 425,-- m ² | Bit. Deckschicht behandeln, ES 1/3 mm 1,0 kg/m ² | 0,30 | 127,50 |
| 9 | 1 Stück | Kontrollschacht der Kanalisation höhenmäßig anpassen | 130,00 | 130,00 |
| 10 | 2 Stück | Schieberkappen der Wasserversorgung höhenmäßig anpassen | 75,00 | 150,00 |
| 11 | 1 Stück | Vorhandenen Straßenablauf in der Gosse fachgerecht instand setzen, höhenmäßig anpassen | 220,00 | 220,00 |
| ----- | | | | |
| Netto | | | | 13.282,05 |
| 19 % Mehrwertsteuer | | | | 2.523,59 |
| ----- | | | | |
| Reine Baukosten | | | | 15.805,64 |
| ===== | | | | |

Bei der vorgesehenen Asphaltdeckschicht handelt es sich um ein Sondermischgut, welches nicht von allen Mischgutherstellern geliefert wird. Daher wurde ein Material aus dem Werk der STRABAG Wittingen vorgesehen. Soweit die Mischguthersteller der hier nächstliegenden DEUTAG mit dem Mischwerk Teichlosen sich bereit erklären, dieses Material herzustellen, wird eine weitere Preisreduzierung um etwa 1.800,-- € brutto möglich sein.

Aufgestellt : 14.02.2013



 (Hahlbohm)

Am Berge

Am Berge

3,00m²

7,00m²

500

Stadt Lüchow (Wendland)
 Erneuerung der Asphaltdeckschicht
 in der Straße "Amseisteig"
 ZTV BEA-STB 09; 3.4.5

Am Berge

6,00m

- Amseisteig -

82,00m

1,60
 3550
 1,60

Vertiefung der Fröschflächen
 FC 22 TL = 196 kg/m² (8cm)

- 1 Kontrollschicht höhenmäßig anpassen
- 2 Wasserschieber " "
- 1 Stropfenablauf " "

500

- Kolborner Weg -

- Skizze ohne Maßstab -

14.02.2013

He