


Kostenermittlung

Stadt Lüchow (Wendland)

**Teilerneuerung des Gehweges und der Hochbordanlage in Teillängen in der
Brandenburger Straße, Südostseite zwischen der Einmündung Berliner Straße
und der Dannenberger Straße, Länge 171,00 m in zwei Teillängen, Breite 1,90 m**


Pos.	Menge	Kurztext der Leistung	EP (€)	GP (€)
1	1	Baustelleneinrichtung und -räumung	pauschal	1.400,00
2	305,-- m ²	Abgängige Asphaltflächen des Gehweges in im Mittel 12 cm Dicke aufnehmen und abfahren	6,40	1.952,00
3	90,-- t	Entsorgungsgebühr PAK-haltiger Asphalt Hambostel	65,00	5.850,00
4	90,-- t	Fracht Lüchow – Hambostel gemäß NS – TS	12,90	1.161,00
5	23,-- m ²	Betongehwegplatten 30/30 auf 10 cm Unterbeton oder Mörtel aufnehmen und abfahren	10,50	241,50
6	15,-- m	Rasensbord, im Sandbett versetzt, aufnehmen und abfahren	8,00	120,00
7	24,-- m	Abgängige Hochbordanlage incl. Unterbeton in Einzellängen aufnehmen, abfahren	6,80	163,20
8	24,-- m	Einreihige Gosse aus Betonpflastersteinen, Ortbeton oder Reparaturasphalt in Einzellängen aufnehmen, abfahren	5,50	132,00
9	15,-- m ²	Beton – Verbundsteinpflaster Behaton 8 cm grau in drei Reparaturflächen aufnehmen, die Steine reinigen und seitlich lagern	12,00	180,00
10	2 Stück	Vorhandene Straßenabläufe in der Gosse fachgerecht instand setzen	220,00	440,00
11	360,-- m ²	Aushub Erdkasten 15 cm – 20 cm + Abfuhr	2,80	1.008,00
12	360,-- m ²	Frostschutzkies 0/8 mm ZTV SoB-StB 04/07 Dicke 15 cm	3,90	1.404,00
13	24,-- m	Hochbord liefern und auf 20 cm Unterbeton C 12/15 mit Rückenstütze versetzen, Einzellängen	31,50	756,00
14	24,-- m	Gosse aus 1 Reihe Betonsteine 24/16/14 cm liefern und auf 20 cm Unterbeton C 12/15 setzen	18,80	451,20
15	360,-- m ²	Beton – Verbundsteinpflaster UNI-Allverbund Dicke 10 cm, Farbe grau	25,70	9.252,00
16	15,-- m ²	Seitlich lagernde Beton – Verbundsteine „Behaton“ der Pos. 9 wieder fachgerecht einbauen, drei Einzelflächen	32,00	480,00
17	25,-- m	Betonsteine der Pos. 15 und Pos. 16 fachgerecht maschinell geradlinig schneiden	17,80	445,00
18	1 Stück	Hydrantenkappe der Wasserversorgung höhenmäßig anpassen	90,00	90,00
19	3 Stück	Schieberkappen der Wasserversorgung höhenmäßig anpassen	75,00	225,00
Netto				25.750,90
19 % Mehrwertsteuer				4.892,67
Reine Baukosten				30.643,57

Aufgestellt : 05.02.2013


(Hahlbohm)

- Dannenberges Straße -

Gehwegerneuerung
53,00m x 1,90m
Asphaltbestand



- Steudales Straße -

24,00m Hochbord mit
1th. Gasse erneuern,
4 Einzellängen

15,00 m² Pflasterflächen instand
setzen; 3 Einzelflächen

2,00 m² Rasenbord aufnehmen

Gehwegerneuerung
106,00m x 1,90m
Asphaltbestand



- Brandenburger Straße -

Platten 30/30 cm
12,00 m x 1,90m

- Berliner Straße -

Stadt Lüchow (Wendland)
Der Stadtdirektor