

Kostenermittlung

Stadt Lüchow (Wendland) – OT Ranzau

Verbreiterung der Straße zum Schießstand in Höhe des Spielplatzes

Erd- und Straßenbauarbeiten

Vertragsgrundlage : Unterhaltungsvertrag der Fa. Rosseburg Bau GmbH,
Dahlem für die Jahre 2013 und 2014

Pos.	Menge	Kurztext der Leistung	EP (€)	GP (€)
A.1	1	Baustelleneinrichtung	pauschal	386,78
A.2	1	Baustellenräumung	pauschal	122,77
A.3	1	Verkehrssicherung	pauschal	402,34
B.2	4,-- m	Beton-Fahrbahnbefestigung schneiden	10,88	43,52
B.4	2,-- m ²	Betonfahrbahnbefestigung aufnehmen	8,92	17,84
B.16	2,-- m ²	Natursteinpflaster aufnehmen	7,18	14,36
C.2	70,-- m ²	Oberbodenabtrag 20 cm	1,63	114,10
C.4	70,-- m ²	Oberboden andecken, 15 cm	1,77	123,90
C.5	70,-- m ²	Ansaatflächen herstellen	0,76	53,20
C.6	35,-- m ³	Bodenaushub Erdkasten 35 cm tief	29,56	1.034,60
C.7	10,-- m ³	Frostsicheren Füllboden	25,60	256,00
C.8	110,-- m ²	Planum des Erdkastens herstellen	3,10	341,00
F.5	25,-- t	Asphalttragschicht AC 22 TN, 240 kg/m ² , 10 cm	123,63	3.090,75
G.4	105,-- m ²	Flächen reinigen und mit Haftkleber anspritzen	2,55	267,75
G.6	8,-- t	Asphaltbeton AC 8 DN, 75 kg/m ² , 3 cm, Bm. 6,7 M.-%, BmS 160/220 EN 12591 TL Asphalt-StB 07	242,30	1.938,40
G.10	105,-- m ²	Bit. Deckschicht behandeln, A.-Grus 0/2 mm	0,75	78,75
Netto				8.286,06
19 % Mehrwertsteuer				1.574,35
Reine Baukosten				9.860,41

Aufgestellt : 21.05.2013



(Hahlbohm)