

## Kostenermittlung

### Stadt Lüchow (Wendland) :

**Erneuerung der Hochbord- und Gossenanlagen in der Lübelner Straße  
vor den Häusern 6 bis 10, Gesamtlänge 78,00 m  
Einheitspreise aus dem Unterhaltungszeitvertrag 2013 / 2014**

### **Erd- und Straßenbauarbeiten**

<b>Pos.</b>	<b>Menge</b>	<b>Kurztext der Leistung</b>	<b>EP (€)</b>	<b>GP (€)</b>
A.1	1	Baustelle einrichten	386,78	386,78
A.2	1	Baustelle räumen	122,77	122,77
A.3	1	Verkehrssicherung durchführen	402,34	402,34
B.1	78,-- m	Bit. Fahrbahnbefestigung auf Passmaß schneiden	5,44	424,32
B.3	15,-- m <sup>2</sup>	Bit. Fahrbahnbefestigung aufnehmen	7,13	106,95
B.7	78,-- m	Hochbord aufnehmen	3,33	259,74
B.11	39,-- m <sup>2</sup>	Betonverbundsteinpflaster aufnehmen, reinigen, lagern	7,39	288,21
C.6	7,-- m <sup>3</sup>	Bodenaushub Erdkasten	29,56	206,92
C.7	5,-- m <sup>3</sup>	Frostsicheren Füllboden	25,60	128,00
E.1	78,-- m	Hochbord neu	40,25	3.139,50
E.2	25,-- m	Senkbord als Zulage	9,54	238,50
E.5	78,-- m	Einreihige Gosse neu	20,44	1.594,32
H.2	5,-- m <sup>2</sup>	Behaton 8 cm grau neu	34,31	171,55
H.7	34,-- m <sup>2</sup>	Vorhandenes Pflaster der Pos. B.11 wieder einbauen	29,08	988,72
-----				
Netto				8.458,62
19 % Mehrwertsteuer				1.607,14
-----				
Auftragssumme				10.065,76
=====				

Aufgestellt : Lüchow, den 29.04.2014

  
.....  
(Hahlbohm)