


Samtgemeinde Lüchow (Wendland) – Instandsetzung der Ortsverbindungsstraße C 30 zwischen Granstedt und Bussau
Verstärkung und Profilierung des Fahrbahnoberbaues, Herstellung einer Deckschicht
Länge 743 m, Vorhandene Breite 3,35 m, Neue Breite 3,20 m

Kostenermittlung

<u>Pos.</u>	<u>Menge</u>	<u>Kurztext der Leistung</u>	<u>EP (€)</u>	<u>GP (€)</u>
1	1	Baustelleneinrichtung und -räumung	pauschal	2.800,00
2	1.490,-- m	Überwachsene Fahrbahnränder freilegen	0,28	417,20
3	2.230,-- m ²	Oberbodenflächen der Seitenräume fräsen	0,22	490,60
4	2.490,-- m ²	Asphalttragschicht AC 22 TN, 8 cm, 192 kg/m ²	12,68	31.573,20
5	185,-- t	Asphalttragschicht AC 22 TN zur Profilierung	66,00	12.210,00
6	4.870,-- m ²	Flächen reinigen und mit C 40 BF 1-S anspritzen	0,28	1.363,60
7	2.400,-- m ²	Asphaltbeton AC 8 DL, 75 kg/m ² , 3,0 cm, Bm. 6,7 M.-%, BmS 160/220 EN 12591 TL Asphalt-StB 07	7,88	18.912,00
8	2.400,-- m ²	Bit. Deckschicht behandeln, A-Grus 0/2 mm	0,22	528,00
9	25,-- m ²	Bituminöse Deckschichtanschlüsse fräsen	22,50	630,00
10	10,-- m	Schmelzbares Fugenband	14,00	140,00
11	8 Stück	Probenahmen bit. Mischgut	45,00	360,00
12	4 Stück	Bohrkerne entnehmen	145,00	580,00
13	1	Untersuchungskosten Mischgut und Bohrkerne	pauschal	5.150,00
14	220,-- m ³	Schotterrasengemisch 0/32 mm liefern und abladen	33,80	7.436,00
15	2.230,-- m ²	Bankettandeckung mit dem Material aus der Pos. 2 und Pos. 14	1,60	3.568,00
Netto				86.158,60
19 % Mehrwertsteuer				16.370,13
Reine Baukosten				102.578,73

Das berechnete Preisgefüge der Beschaffungskosten für Asphaltmaterialien gilt bis zum 30.04.2017.

Aufgestellt : 12.01.2016


.....
(Hahlbohm)